

# 当社供給工事にかかる日数について

当社供給工事におきましては、下表のとおりの日数を要しますので、早期のお申し込みをお願いいたします。

供給方法	工事内容等		所要日数（目安） 申込された翌営業日から 起算して（※1）
架空線 供給	引込線工事および 計器工事のみの場合	現場調査不要の場合	7営業日（標準送電日）
		現場調査要の場合	現場調査完了から 7営業日
	変流器付計器（CT）が必要な場合		3か月程度
	変圧器（トランス）取替などの工事が必要な場合		40日程度
	新たに電柱を建てるなどの工事が必要な場合		3～4か月程度
地中線 供給	掘削を伴う工事		9か月程度
	掘削を伴わない工事		3か月程度

※1：ゴールデンウィーク、盆、年末年始の時期、集団申込み分、遠隔地、各種申請、事前工事許可が必要な場合等は上記所要日数の限りではございません。

当社が各種機関に申請し、許可を得る必要がある場合の工事にかかる目安日数は下表のとおりです。

工事内容等	所要日数（目安）（※2）
国道付近での工事（※3）	3～4か月程度
河川付近等での工事	
線路付近等での工事	
NTT柱を経由した引き込み工事（※4）	1か月程度

※2：表に記載の許可取得にかかる期間は、あくまで目安となります。

**地域・工事・申請内容によっては記載の期間以上の日数を要する場合がございます。**

※3：国道付近等で工事を実施する場合、交通量の少ない深夜時間帯や休日での工事指定等、工事日や曜日、工事時間を指定されることもございます。

※4：NTT柱を経由して引込工事を行う場合、NTT柱への共架申請が必要となります。